

Code	Omschrijving	D1EF9A Hoofdstraat, 2	011F01 Hoofdstraat, 4	755D7D Hoofdstraat, 6	FFB65A Hoofdstraat, 8	8019FE Hoofdstraat, 10	75FCC9 Hoofdstraat, 12	9337C2 Hoofdstraat, 14	33394E Hoofdstraat, 16	907F53 Hoofdstraat, 18	590B51 Hoofdstraat, 20	691CB4 Hoofdstraat, 22	9A44EB Hoofdstraat, 24	4D9737 Hoofdstraat, 26	046236 Hoofdstraat, 28	BCF881 Hoofdstraat, 30
KGO_002B	De keuken wordt vervangen conform opgave.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
KGO_003B	De badkamer wordt vervangen conform opgave.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KGO_004B	De badkamer wordt vergroot conform opgave.	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
KGO_005B	Het toilet wordt vervangen conform opgave.	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
PGO_001B	Het kitwerk van de badkamer wordt vervangen.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PGO_002B	Het kitwerk van het toilet wordt vervangen.	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
PGO_030B	Bestaande groepenkast met smelstoppen vervangen voor k	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PGO_040B	De houten deur en de kozijnen van de bergingen worden ges	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
PGO_050B	De houten deur en de kozijnen van de garages worden gesch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RGO_003B	Optie: De begane grondvloer wordt na-geïsoleerd met parels	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RGO_010B	De woning wordt voorzien van mechanische ventilatie. Plaat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RGO_020B	Optie: De opstelplaats van de CV-installatie wordt verplaatst	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
RGO_022B	Optie: De rookgasafvoer van de CV-installatie wordt verlengd	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RGO_023B	Optie: De rookgasafvoer van de CV-installatie wordt verlengd	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RGO_030B	De vliering wordt deels bevoerd (ca. 6 m2). Een vlizotrap wo	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
RGO_040B	De bestaande kozijnen worden vervangen voor kunststof koz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RGO_051B	Optie: De HSB achtergevel wordt gehandhaafd. Het element	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
RGO_060B	Het gevelmetselwerk wordt vervangen voor traditioneel met	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RGO_071B	Optie: De dakpannen van de woningen worden vervangen vd	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RGO_080B	De schoorsteen wordt verwijderd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RGO_090B	De vlakke daken worden vanaf de bestaande dakbedekking g	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
RGO_100B	De dakkapel wordt vervangen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RGO_111B	Optie: De dakpannen van de bergingen worden vervangen vd	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
RGO_121B	Optie: De dakpannen van de garages worden vervangen voo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RGO_130B	Stelpost voor het upgraden van de balkons. Werkzaamheden	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RGO_140B	In de vergrote badkamer wordt een tweede toilet geplaatst	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
VEG_001B	Asbestsanering volgens rapport asbestinventarisatie type A d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VEG_002B	Stelpost asbestinventarisatie type B met gevolgkosten.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VEG_010B	De woningscheidende wanden worden aangepast conform r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
VEG_011B	De woningscheidende wanden worden aangepast conform r	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1